

# Bestilling af Montering

Varmepumper/Split-Anlæg 2017/2018

## Standardmonteringen omfatter:

- Som standard monteres udendørsdelen op til 4 meter fra indendørsdelen.
  - Et hul på ca. Ø68 mm bores gennem en hulmur eller en træ væg til rør/slanger.
  - Slanger samt afløb og kobberrør monteres af autoriseret kølemontør.
  - Tilslutning til en eksisterende stikkontakt inden for 1 meter fra indendørsdelen.
  - Indendørsdelen monteres indvendigt på en ydervæg, inkl. beslag. (højde max 2,5 mtr.)
  - Kondensafløb føres til jorden (op til 4 meter).
  - Udendørsdelen tilsluttes og stilles på jorden (kunden leverer: fliser, lecablokke etc.)
- NB. Denne løsning anbefales, da det mindsker støjniveauet væsentligt.
- Gennemgang af anlæggets funktioner.

## Følgende er ikke inkluderet i monteringen:

- Ekstra rør, når indendørsdelen er mere end 4 meter fra udendørsdelen.
- Malerarbejde samt rengøring.
- Boring af hul i betonvæg eller andet armeret materiale (max 15cm tykkelse, tillægspris kr. 1.500,-)
- Andet uforudset arbejde (vil blive afregnet med timeløn på kr. 620,-).
- Anlægget skal kunne monteres, uden at møbler, evt. udendørsbeplantning og lignende er til gene for montøren.
- Montering gælder kun brofaste øer.

## Generelt:

- Omtalte anlæg er på monteringsadressen og afregnet med forhandleren.
- Ved forgæves kørsel betales kr. 1.100. (Evt. afbud senest to hverdage før)
- Montagen udføres altid af KMO-autoriseret montør, via **Dansk Total service**.

## Øvrige priser:

Ekstra arbejde afregnes med kr. 620,- pr. time

Kabelbakker á 2 meter, kr. 198,- pr. stk.

Ekstra rørføring (inkl. elkabel, kobberrør, kabelbakker og kølemiddel) udover 4 meter mellem indendørs- og udendørsdelen afregnes med kr. 500,- pr. m.

**TMQ-Brands® ApS**

Fax til: **77 34 33 20**

E mail: **info@tmq.dk**

Ved eventuelle tekniske spørgsmål er De velkommen

til at kontakte os på tlf. **+45 77 34 33 30**

NB! Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og prisændringer

